

5、已标价工程量清单

投标总价


招标人：海南软件职业技术学院

项目名称：学院校区雨水沟改造项目

投标总价（小写）：429,001.07 元

（大写）：肆拾贰万玖仟零壹元零柒分

投标人名称：海南富祥实业有限公司



投标人法定代表人

或其授权委托人：梁新红

梁新红



编制人：宋文金

宋文金

（造价人员签字并盖专用章）



编制日期：2022年6月16日



梁新红

学院校区雨水沟改造项目

序号	名称
1	编制说明
2	单位工程费汇总表
3	单位工程预算表
4	措施项目表
5	措施项目费用计算表
6	单位工程人材机汇总表
7	主材表



投标报价说明

一、工程概况

- 1、 工程名称：学院校区雨水沟改造项目
- 2、 建设地点：海南软件职业技术学院
- 3、 建设单位：海南软件职业技术学院

二、编制范围

- 1、 建筑安装工程的投标报价编制。

三、编制依据

- 1、 本项目施工图设计文件；相关技术标准、规范、图集。
- 2、 海南省住建厅颁布的 2017 年版《海南省市政工程综合定额》。
- 3、 海南省建设厅文件琼建规[2022]3 号《海南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价的通知》，执行 2017 年以后发布的我省建筑、安装、市政、园林、绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑和施工机械台班费用单价等综合定额的工程项目，定额人工单价按 145 元/工日，执行 2017 年以前的定额参考此次人工单价费用浮动进行调整。
- 4、 安全文明施工措施费依据[海南省建设厅琼建监[2018]48 号]文。
- 5、 社会保障费依据琼建定【2019】128 号文。
- 6、 海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程文件。
- 7、 工程主要材料价格：海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2022 年第 05 期）




单位工程费汇总表

工程名称：学院校区雨水沟改造项目

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		172064.36
2	1.1	重力管道			172064.36
3	二	措施项目费	措施项目合计		143280.85
4	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		126623.77
5	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		16657.08
6	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		7271.7
7	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		6115.11
8	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		2382.91
9	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		887.36
10	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
11	三	其他项目费	其他项目合计		
12	3	其中：暂列金额	暂列金额		
13	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
14	5	其中：计日工	计日工		
15	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		16401.18
17	8	其中：垃圾处置费			
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	16401.18
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		84759.5
20	10	人工价差	人工价差		22542.87
21	11	材料价差	材料价差		51943.69
22	12	机械价差	机械价差		10272.94
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		416505.89
24	七	税金	不含税工程造价		12495.18
25	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		429001.07




[Handwritten signature]

单位工程预(结)算表

工程名称：学院校区雨水沟改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
		重力管道						
		主管道土方工程						
1	1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一二类土 深度2m以内 子目*1.5	100m ³	0.1107	5278.66	584.35	423.72	
2	1-1-221	挖掘机挖土(斗容量1m ³) 不装车 一、二类土	1000m ³	0.21033	3335.17	701.49	96.75	
3	1-1-313	填土夯实 槽坑	100m ³	1.2453	2194.47	2732.77	1920.88	
4	1-1-238	装载机装松散土 装载机1m ³	1000m ³	0.09687	2192.57	212.39	44.56	
5	1-1-263	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m ³	0.09687	15098.94	1462.63		4.85
		分部小计				5693.63	2485.91	4.85
		换填基础						
6	1-1-3 *1.5	人工挖一般土方 一二类土 深度6m以内 单价*1.5	100m ³	1.60292	10494.26	16821.46	12197.42	
7	1-1-236	挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1m ³ 装车	1000m ³	0.16029	8629.26	1383.18	129.03	
8	1-1-263	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	1000m ³	0.16029	15098.94	2420.21		8.02
9	借1-1-477 换	填砂、石屑、砂(碎石) 砂(碎石)(8:2)	10m ³	7.188	698.4	5020.1	346.39	3965.91
10	借1-147	回填土 夯填土 机械 槽坑	10m ³	8.76744	173.1	1517.64	859.03	4.73
		分部小计				27162.59	13531.87	3978.66
		方沟(1800x1500)						
11	3-3-2 换	现浇混凝土构件 垫层 混凝土	10m ³	0.48775	3571.28	1741.89	196.32	1457.52
12	5-4-1	管、渠道及其他 混凝土 基础垫层 木模	100m ²	0.03902	3761.01	146.75	52.59	63.12
13	3-3-5	混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土C30】	10m ³	1.34619	3892.87	5240.54	455.46	4580.82
14	3-3-6	混凝土基础 模板	10m ²	1.1706	434.05	508.1	244.74	153.59
15	5-1-661 换	现浇混凝土方沟 壁	10m ³	1.46325	6368.43	9318.61	2792.67	5137.97
16	5-4-7	管、渠道及其他 渠(涵) 直接 复合木模	100m ²	1.1706	5685.6	6655.56	3162.07	1826.67
17	9-1-14	带肋钢筋 直径14mm	t	4.32	4562.14	19708.44	4289.37	13220.19
18	9-3-1	加工钢筋运输 水平运输 场外运输 运距 1km	10t	0.45	599.42	269.74	96.93	
19	5-1-689 换	预制 矩形盖板板厚20cm	10m ³	1.12183	6410.88	7191.92	1929.1	4304.06




单位工程预(结)算表

工程名称: 学院校区雨水沟改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
		以内						
20	5-1-698	安装 渠道盖板 矩形盖板 每块体积0.1m ³ 以内	10m ³	1.12183	3788.4	4249.94	2402.69	639.65
21	3-4-99	小型构件运输 汽车运 人力装卸 运距1km以内	10m ³	1.12183	1514.58	1699.1	681.57	
22	5-4-9	管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模	100m ²	0.69573	7193.56	5004.78	2405.07	1340.07
23	9-1-13	带肋钢筋 直径12mm	t	1.68274	4744.24	7983.32	1954.32	5043.61
24	9-3-1	加工钢筋运输 水平运输 场外运输 运距 1km	10t	0.16827	599.42	100.86	36.25	
25	6-1-203	变形缝 预埋式止水带橡胶	100m	0.04487	4602.06	206.49	51.08	130.02
26	6-1-203	变形缝 预埋式止水带橡胶 遇水膨胀橡胶止水条30×30mm	100m	0.01756	4602.06	80.81	19.99	50.88
27	3-9-25	沉降缝 发泡聚乙烯	10m ²	0.11706	159.41	18.66	5.63	10.51
28	6-1-198	变形缝 聚硫密封膏30×30mm	100m	0.06438	1917.64	123.46	37.05	68
29	11-4-3	钢管脚手架 单排 4m以内	100m ²	0.74138	974.37	722.38	471.91	125.93
30	5-1-868	方沟闭水试验 砖堵24cm	100m ³	0.00648	1818.89	11.79	3.78	6.11
		分部小计				70983.14	21288.59	38158.72
		混凝土检查井Y3-1						
31	3-3-2 换	现浇混凝土构件 垫层 混凝土	10m ³	0.2916	3571.28	1041.39	117.37	871.38
32	5-4-1	管、渠道及其他 混凝土基础垫层 木模	100m ²	0.0216	3761.01	81.24	29.11	34.94
33	3-3-5	混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土C30】	10m ³	0.9464	3892.87	3684.21	320.2	3220.41
34	3-3-6	混凝土基础 模板	10m ²	0.728	434.05	315.99	152.2	95.52
35	5-1-661 换	现浇混凝土方沟 壁	10m ³	1.11486	6368.43	7099.91	2127.75	3914.65
36	5-4-7	管、渠道及其他 渠(涵)直接 复合木模	100m ²	1.43948	5685.6	8184.31	3888.38	2246.25
37	9-1-14	带肋钢筋 直径14mm	t	1.85513	4562.14	8463.36	1841.98	5677.12
38	9-1-16	带肋钢筋 直径18mm	t	1.23676	4293.39	5309.89	992.9	3795.65
39	9-3-1	加工钢筋运输 水平运输 场外运输 运距 1km	10t	0.00031	599.42	0.19	0.07	
40	5-1-662	现浇混凝土方沟 顶	10m ³	0.8112	5028.09	4078.79	977.76	2615.09
41	5-4-9	管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模	100m ²	0.2833	7193.56	2037.94	979.34	545.68




单位工程预(结)算表

工程名称: 学院校区雨水沟改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
42	9-1-15	带肋钢筋 直径16mm (盖板)	t	1.2168	4432.86	5393.9	1105.05	3715.75
43	3-7-8	钢楼梯安装 踏步式	t	0.03	7894.52	236.84	20.61	197.77
44	借6-104	防坠网安装	座	1	101.7	101.7	19.15	55.38
45	5-4-51	脚手架 木制井字架井深2m以内	座	1	170.55	170.55	94.99	27.44
		分部小计				46200.21	12666.86	27013.03
		混凝土转角检查井Y3-2						
46	3-3-26	横梁 混凝土	10m3	0.02875	4028.47	115.82	11.92	98.55
47	3-3-27	横梁 模板	10m2	0.46	994.12	457.3	172.35	144
48	5-3-397	检查井筒砌砖(Φ700) 筒高1m	座	1	900.32	900.32	196.77	603.95
49	借6-104	防坠网安装	座	1	101.7	101.7	19.15	55.38
50	5-4-51	脚手架 木制井字架井深2m以内	座	1	170.55	170.55	94.99	27.44
51	3-7-8	钢楼梯安装 踏步式	t	0.03	7894.52	236.84	20.61	197.77
		分部小计				1982.53	515.79	1127.09
		场外运输						
52	3003	场外运输 履带式推土机 90kW以内	台次	1	3922.6	3922.6	862.5	214.45
53	3008	场外运输 柴油打桩机 5t以内	台次	1	10807.08	10807.08	1725	77.06
54	3001	场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	5312.58	5312.58	1725	167.68
		分部小计				20042.26	4312.5	459.19
		合计				172064.36	54801.52	70741.54



措施项目表

工程名称：学院校区雨水沟改造项目

第 1 页 共 2 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				16657.08
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			5369.37
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJBHZS_A	1.8	5369.37
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJBHZS_B	1.08	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJBHZS_C	0.72	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJBHZS_D	0.36	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	1610.81
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	291.52
9	1.4	临时设施费	项			6115.11
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJBHZS_A	2.05	6115.11
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJBHZS_B	1.23	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJBHZS_C	0.82	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJBHZS_D	0.41	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.89	887.36
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	2.39	2382.91
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				126623.77
18	2.1	打拔工具桩	项			126623.77
19	2.2	围堰工程	项			
20	2.3	支撑工程	项			
21	2.4	脚手架工程	项			



措施项目表

工程名称：学院校区雨水沟改造项目

第 2 页 共 2 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	2.5	井点降水	项			
		合计				143280.85



143280.85
 梁利斌

措施项目费用计算表

工程名称: 学院校区雨水沟改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	定额编码	工程内容	单位	数量	其中(元)					小计	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
	2.1	打拔工具桩									
1	11-1-1	竖、拆卷扬机打桩架	架次	1	2286.32	546.32	1030.35	495.84	379.43	4738.26	
2	11-1-2	竖、拆卷扬机拔桩架	架次	1	3388.59	256.95	1711.02	762.39	583.4	6702.35	
3	11-1-57	振动打桩机打拉森钢板桩	10t	6.795	15040.87	34815.2	18094.47	4953.76	3790.66	76694.96	
4	11-1-58	振动打桩机拔拉森钢板桩	10t	6.795	6939.05		13703.88	3086.15	2351.53	26090.63	
5	4-4-119	金属构件 钢围令	t	1.8792	2103.39	7949.32	967.54	771.73	605.59	12397.57	
		分部小计【打拔工具桩】			29758.22	43567.79	35507.26	10069.87	7720.61	126623.77	
	2.2	围堰工程									
	2.3	支撑工程									
	2.4	脚手架工程									
	2.5	井点降水									
		合计			29758.22	43567.79	35507.26	10069.87	7720.61	126623.77	




单位工程人材机汇总表

工程名称：学院校区雨水沟改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	731.95603	115	84174.94	145	106133.62
2	综合人工		工日	6.18168	56.03	346.36	145	896.34
3	综合人工		工日	0.5	76.58	38.29	145	72.5
4	人工费调整		元	0.01714	1	0.02	1	0.02
5	碎石	25mm	m3	61.098	58.235	3558.04	169.9	10380.55
6	水		m3	113.5704	3.591	407.83	4.13	469.05
7	其他材料费		元	3.864	1	3.86	1	3.86
8	水		m3	1.35895	3.5	4.76	4.13	5.61
9	成品防坠网		片	2	24.673	49.35	30	60
10	不锈钢膨胀螺栓	M10*50	套	16	2.142	34.27	2.142	34.27
11	钻头	φ 12	支	0.2	6.854	1.37	6.854	1.37
12	石油沥青	70#	kg	4	4.112	16.45	4.112	16.45
13	干木柴		kg	8.4	0.651	5.47	0.651	5.47
14	枕木		m3	0.16	1380	220.8	1455.75	232.92
15	镀锌铁丝		kg	15	7.5	112.5	8.22	123.3
16	草袋		m2	25.52	3.1	79.11	5.53	141.13
17	橡胶板		m2	0.78	59.97	46.78	34.37	26.81
18	水		m3	44.07709	4.17	183.8	4.13	182.04
19	型钢	(综合)	kg	1395.7852	3.6	5024.83	5.299	7396.27
20	铁件	(综合)	kg	15.13064	4.2	63.55	4.52	68.39
21	电		kW·h	44.75321	0.73	32.67	0.8	35.8
22	脱模剂		kg	38.8559	4.32	167.86	25.01	971.79
23	塑料薄膜		m2	218.04045	2.5	545.1	8.91	1942.74
24	木模板		m3	0.18478	1500	277.17	55	10.16
25	圆钉		kg	1.43546	5.13	7.36	8	11.48
26	环氧树脂		kg	0.19721	20.6	4.06	64.91	12.8
27	板枋材		m3	0.4042	1500	606.3	1858.41	751.17
28	六角螺栓		kg	0.2142	7	1.5	6.8	1.46
29	钢丝绳		kg	0.1968	7	1.38	20	3.94
30	无纺土工布		m2	3.00666	7.14	21.47	7.5	22.55
31	组合钢模板		kg	24.22343	3.86	93.5	6.25	151.4
32	钢模板连接件		kg	22.87813	3.2	73.21	3.12	71.38
33	模板嵌缝剂		kg	1.1793	13.6	16.04	13.6	16.04
34	钢支撑		kg	4.40475	5.4	23.79	6.5	28.63
35	木柴		kg	1.73858	0.86	1.5	0.55	0.96




单位工程人材机汇总表

工程名称：学院校区雨水沟改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
36	低合金电焊条E43系列		kg	0.20766	8.46	1.76	21.88	4.54
37	氧气		m3	9.97498	3.85	38.4	4.08	40.7
38	乙炔气		kg	0.02298	15.38	0.35	20.4	0.47
39	原木		m3	0.243	1500	364.5	3210	780.03
40	防锈漆		kg	31.9464	12.3	392.94	9.69	309.56
41	尼龙帽		个	138.33424	3.6	498	3.06	423.3
42	脚手架钢管底座		个	0.17793	2.5	0.44	4.15	0.74
43	安全网		m2	1.9869	1.8	3.58	2.03	4.03
44	中厚钢板	(综合)	kg	633.7508	3.4	2154.75	5.48	3472.95
45	标准砖	240×115×53	千块	0.34875	420	146.48	490	170.89
46	吊装夹具		套	0.0012	66	0.08	66	0.08
47	低密度聚乙烯泡沫塑料		m2	1.22913	8.55	10.51	8.55	10.51
48	低碳钢焊条	(综合)	kg	28.66577	5.3	151.93	5.43	155.66
49	扣件		个	1.62362	3.6	5.85	8.29	13.46
50	乙炔气		m3	3.30739	15.38	50.87	16.67	55.13
51	镀锌铁丝	φ3.5	kg	0.00454	7.5	0.03	9.24	0.04
52	其他材料费		元	1281.81743	1	1281.82	1	1281.82
53	橡胶止水带		m	6.55515	26.4	173.06	36.46	239
54	低合金钢焊条E43系列		kg	19.35576	8.46	163.75	23.98	464.15
55	汽油	70#~90#	kg	10.236	8.24	84.34	11.73	120.07
56	镀锌铁丝	φ0.7	kg	77.95986	7.5	584.7	9.31	725.81
57	丙酮		kg	0.18978	8.5	1.61	6.92	1.31
58	防水粉		kg	0.01315	3.6	0.05	2.43	0.03
59	建筑油膏		kg	5.54183	12	66.5	3.5	19.4
60	甲苯		kg	0.14983	12.5	1.87	2.64	0.4
61	乙二胺		kg	0.01498	20	0.3	44.07	0.66
62	焊接钢管	DN40	kg	0.00046	3.48		5.92	
63	橡胶管	(综合)	m	0.03305	20.5	0.68	13.94	0.46
64	塑钢爬梯		kg	3.323	5.2	17.28	6.33	21.03
65	铸铁井盖、井座	φ700(重型)	套	1.01	316	319.16	445.5	449.96
66	圆钉		kg	72.77068	5.2	378.41	7.8	567.61
67	零星卡具		kg	121.85915	5.35	651.95	7.22	879.82
68	木支撑		m3	2.61753	1380	3612.19	1085.12	2840.33
69	复合木模板面板		m2	7.28589	37.9	276.14	29.99	218.5
70	木脚手杆		m3	0.002	1380	2.76	1386	2.77



单位工程人材机汇总表

工程名称：学院校区雨水沟改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
71	木脚手板		m3	0.004	1380	5.52	1293	5.17
72	HRB400	Φ 12	kg	1724.8085	2.85	4915.7	4.875	8408.44
73	HRB400	Φ 14	kg	6329.50825	2.92	18482.16	4.875	30856.35
74	HRB400	Φ 16	kg	1247.22	2.92	3641.88	4.796	5981.67
75	HRB400	Φ 18	kg	1267.679	2.94	3726.98	4.751	6022.74
76	槽钢	(综合)	kg	3	3.14	9.42	5.299	15.9
77	拉森钢板桩		t	4.23329	4200	17779.82	4200	17779.82
78	板方材(杉木)		m3	1.13477	1500	1702.16	1600	1815.63
79	杂原木		m3	8.91504	1500	13372.56	1176.61	10489.53
80	铁件		kg	263.646	4.2	1107.31	5.11	1347.23
81	铁钉		kg	0.6795	6.2	4.21	5.51	3.74
82	竹脚手板		m2	3.78845	15.27	57.85	29.7	112.52
83	脚手钢管	Φ 48	t	0.01557	3480	54.18	5960	92.8
84	预拌混凝土	C20	m3	8.26512	305	2520.86	541.75	4477.63
85	预拌混凝土+泵送	C15	m3	7.87144	295	2322.07	557.04	4384.71
86	预拌混凝土	C30	m3	11.62086	335	3892.99	561.17	6521.28
87	预拌混凝土+抗渗+泵送	C30	m3	49.19408	335	16480.02	616.17	30311.92
88	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.00867	315.66	2.74	565.18	4.9
89	预拌混合砂浆	M5	m3	0.00159	340	0.54	649.86	1.03
90	预拌水泥砂浆	1:3	m3	0.00062	301.13	0.19	521.71	0.32
91	预拌混合砂浆	M10	m3	1.86387	385	717.59	415.71	774.83
92	钢楼梯	踏步式	t	0.06	6500	390	6500	390
93	折旧费		元	93.00664	1	93.01	1	93.01
94	大修理费		元	21.17378	1	21.17	1	21.17
95	经常修理费		元	72.66939	1	72.67	1	72.67
96	人工		工日	1.88479	56.03	105.6	145	273.29
97	柴油		kg	32.92229	6.47	213.01	8.78	289.06
98	汽油		kg	2.0636	8.496	17.53	11.73	24.21
99	其他费用		元	0.02388	1	0.02	1	0.02
100	本机使用台班		台班	0.5	1324.07	662.04	1324.07	662.04
101	本机使用台班		台班	0.5	1095.74	547.87	1095.74	547.87
102	折旧费		元	11209.88186	1	11209.88	1	11209.88
103	检修费		元	2227.64223	1	2227.64	1	2227.64
104	维护费		元	6099.3304	1	6099.33	1	6099.33




单位工程人材机汇总表

工程名称：学院校区雨水沟改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
				1				
105	人工		工日	130.76401	115	15037.86	145	18960.78
106	柴油		kg	1937.37383	5.78	11198.02	8.78	17010.14
107	安拆费及场外运费		元	1685.77944	1	1685.78	1	1685.78
108	电		kW·h	3843.73524	0.73	2805.93	0.8	3074.99
109	汽油		kg	3.76024	6.83	25.68	11.73	44.11
110	平地机	90KW	台班	0.40253	611.37	246.09	915.66	368.58
111	光轮压路机(内燃)	8t	台班	0.28752	307.53	88.42	464.46	133.54
112	光轮压路机(内燃)	15t	台班	0.3019	507.47	153.21	717.9	216.73
113	汽车式沥青喷洒机	4000L	台班	0.04	597.31	23.89	920.73	36.83
114	载重汽车	2.5t	台班	0.04	285.04	11.4	443.59	17.74
115	千斤顶	YC-60	台班	0.0012	7.59	0.01	7.59	0.01
116	履带式推土机	功率75kW	台班	0.27292	814.04	222.17	1058.54	288.9
117	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1m3	台班	1.11618	1076.38	1201.43	1333.56	1488.49
118	轮胎式装载机	斗容量1m3	台班	0.24392	506.26	123.49	695.71	169.7
119	电动夯实机	夯击能量250N·m	台班	17.27681	27.1	468.2	28.26	488.24
120	振动沉拔桩机	激振力400kN	台班	16.24005	1084.23	17607.95	1255.39	20387.6
121	履带式起重机	提升质量15t	台班	0.06072	697.69	42.36	852.91	51.79
122	履带式起重机	提升质量15t	台班	1.37933	697.69	962.34	852.91	1176.44
123	汽车式起重机	提升质量8t	台班	3.185	681.25	2169.78	841.54	2680.3
124	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.27832	681.25	189.61	841.54	234.22
125	汽车式起重机	提升质量16t	台班	16.24005	873.79	14190.39	1056.34	17155.01
126	汽车式起重机	提升质量20t	台班	2.0117	944.08	1899.21	1134.31	2281.89
127	载重汽车	装载质量5t	台班	1.26767	387.67	491.44	515.49	653.47
128	载重汽车	装载质量6t	台班	0.3031	404.93	122.73	535.9	162.43
129	载重汽车	装载质量8t	台班	2.004	457.15	916.13	594.87	1192.12
130	载重汽车	装载质量8t	台班	0.23406	457.15	107	594.87	139.24
131	载重汽车	装载质量15t	台班	2	729.24	1458.48	930.71	1861.42
132	自卸汽车	装载质量8t	台班	5.32733	564.62	3007.92	721.5	3843.67
133	平板拖车组	装载质量40t	台班	3	1331.17	3993.51	1588.99	4766.97
134	洒水车	罐容量4000L	台班	0.12447	434	54.02	613.28	76.33
135	电动单筒慢速卷扬机	牵引力10kN	台班	1.203	175.23	210.8	212.96	256.19
136	电动单筒慢速卷扬机	牵引力30kN	台班	1.982	182.03	360.78	219.95	435.94
137	干混砂浆罐式搅拌机	公称储量20000L	台班	0.00806	226.41	1.82	270.07	2.18



单位工程人材机汇总表

工程名称：学院校区雨水沟改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
138	干混砂浆罐式搅拌机	公称储量20000L	台班	0.05946	226.41	13.46	270.07	16.06
139	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.90911	42.81	38.92	45.06	40.96
140	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.11803	42.81	5.05	45.06	5.32
141	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	2.95847	26.23	77.6	27.13	80.26
142	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.40519	26.23	10.63	27.13	10.99
143	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.05934	26.53	1.57	28.21	1.67
144	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.27874	26.53	7.39	28.21	7.86
145	木工平刨床	刨削宽度500mm	台班	0.27874	23.49	6.55	24.39	6.8
146	交流弧焊机	容量32kV·A	台班	0.01848	87.96	1.63	94.71	1.75
147	直流弧焊机	容量32kV·A	台班	3.00122	92.43	277.4	98.98	297.06
148	直流弧焊机	容量32kV·A	台班	0.40154	92.43	37.11	98.98	39.74
149	电焊条烘干箱	容量45*35*45cm3	台班	0.30198	17.34	5.24	17.81	5.38
150	电焊条烘干箱	容量45*35*45cm3	台班	0.04015	17.34	0.7	17.81	0.72
151	电焊条烘干箱	容量60*50*75cm3	台班	0.19168	27.16	5.21	28.13	5.39



